



# EPALINGES (VD) CHEMIN DU PRÉ D'YVERDON

## DESCRIPTIF DES TRAVAUX

<b>OBJET</b>	Réfection de la route, du carrefour et du trottoir et remplacement de l'éclairage public
<b>SITUATION</b>	1066 Epalinges - Chemin du Pré d'Yverdon
<b>DESCRIPTIF DU CHANTIER</b>	Démolition ancien trottoir en enrobés y compris démolition de bordures béton Fouille pour suppression des anciens By-Pass pour les conduites de l'eau potable et du gaz situées dans la chaussée Fouille pour collecteurs EC et EU en traversée pour mise en séparatif Fourniture et pose de bordures granit et pavés de ligne pour trottoir et accès aux chemins privés Réfection du réseau de l'éclairage public y compris réalisation de nouveaux socles pour candélabres Réfection des grilles et couvercles en fonte dans la chaussée Rabotage de la chaussée (couche de roulement), réalisation de purges yc dégrappage et terrassement, fourniture et pose d'enrobés bitumineux pour couches de base et mise en place d'un tapis bitumineux type AC MR 8 VD Divers travaux de réfection de surface pour les privés

## CARACTERISTIQUE

<b>QUANTITES PRINCIPALES</b>	<u>Trottoir :</u>			
	Démolition bordures et pavés	470 m	Démolition enrobés bitumineux	500 m <sup>2</sup>
	Pose bordures granit	280 m	Pose pavés de ligne	190 m
	ACT 16 N	81 to	AC 8 N	48 to
	<u>Services industriels</u>			
	Démolition By-Pass EP	390 m	Démolition By-Pass Gaz	390 m
	Dégrappage	270 m <sup>2</sup>	ACT 22 N :	78 to
	<u>Chaussée :</u>			
	Dégrappage :			782 m <sup>2</sup>
	Rabotage (couche de roulement)			1420 m <sup>2</sup>
	Purges :			40 m <sup>3</sup>
	ACF 32 : 82 to		ACT 22 N : 176 to	
				AC MR 8 VD : 175 to

## PARTICULARITES DU CHANTIER

Maintien des accès aux riverains avec mise en sens unique du chemin du Pré d'Yverdon, sans utilisation de feux de signalisation.  
Cheminement piéton à baliser pendant les travaux.  
Réalisation en 3 interventions distinctes :  
1°. Réfection trottoir yc éclairage, bordures et suppression By-Pass,  
2°. Réfection chaussée yc rabotage, purges et tapis bitumineux  
3°. Réfection carrefour yc dégrappage et réfection des enrobés bitumineux



## INTERVENANTS

### MAÎTRES DE L'OUVRAGE

Commune d'Epalinges  
Route de la Croix-Blanche 25  
Case postale 187  
1065 Epalinges  
Tél : 021/785.61.00  
Fax : 021/785.61.05  
travaux@epalinges.ch  
M. Maurice Mischler (Syndic)

Services Industriels de Lausanne  
Eau et Gaz  
Chemin de Pierre de Plan 4  
1005 Lausanne  
Tél : 021/315.83.19  
M. Jean-Christophe Dauny – 079/506.26.82  
M. François-Xavier Connaissa – 079/250.76.33

### MANDATAIRE

Commune d'Epalinges  
Service Travaux et environnement  
Chemin du Bois-de-la-Chapelle 3  
1066 Epalinges  
Tél : 021/784.80.40  
Fax : 021/784.18.36  
M. Jérôme Meldem – 079/729.11.25  
jerome.meldem@epalinges.ch

## PÉRIODE DE RÉALISATION

D'août 2021 à septembre 2022 (avec interruptions)

### DURÉE

6.5 mois

## MONTANT DU MANDAT

### MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 449'700.00- TTC

## RESPONSABLES DU CHANTIER

### TECHNICIEN

M. Yvan ROBERT-NICOUD

### CONTREMAÎTRE

M. Bernard MESSEILLER



**SUPPRESSION BY-PASS**



**POSE DES BORDURES**



**POSE DU TAPIS BITUMINEUX**

