

NSTCM – TPN / TRELEX (VAUD) CRÉATION DÉPÔT ATELIER



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Création du dépôt atelier NSTCM Trélex
SITUATION	NSTCM voie écartement métrique dépôt Trélex
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Création de du futur dépôt atelier de Trélex Pose de 11 appareils de voies dont 2 appareils en opération coup de poing de week-end Réalisation d'un mur de soutènement sur une longueur de 35 ml durant OCP avec élément préfabriqué en L type Créabéton Pose de 750 ml de voie ballasté Pose de 75 ml de voie bétonnée Ballastage, bourrage, soudage et neutralisation de la voie, y compris pose des caniveaux

CARACTERISTIQUES

MACHINES UTILISEES	Pelle rail route, pelle à chenille Ballastières à écartement métrique Groupe de bourrage MB08 Grue Routière
QUANTITES PRINCIPALES	Pose de 750 ml de voie ballastée Pose de 75 ml de voie bétonnée Pose de 11 appareils de voie Pose de 5 heurtoirs Relevage, dressage, soudage et neutralisation de voie Pose de 750 ml de caniveaux à câbles et divers travaux GC



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

NStCM et TPN
Rue de la Gare 45
1260 Nyon
Mr Stéphane RICKLI 022 564 21 16

MANDATAIRE

SD Ingénierie Lausanne SA
Avenue du Tribunal-Fédéral, 34
CP 7406
1002 Lausanne
Mme Claudia CAPDEVILA 021 345 89 65

PÉRIODE DE RÉALISATION

De juin 2021 à mars 2022

DURÉE

9 mois



MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 2'990'000,00.- TTC

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. CLEMENT Stéphane
M. PAN Antony

CONTREMAÎTRES

M. SOARES Jorge

