



## BALLENS (VD) HALTE DE FROIDEVILLE



### DESCRIPTIF DES TRAVAUX

<b>OBJET</b>	Mise en conformité LHand
<b>SITUATION</b>	Km MBC : 14.242-14.307 – Halte MBC de Froideville - Ballens
<b>DESCRIPTIF DU CHANTIER</b>	<p>Démolition ancienne halte et du quai existant sur une longueur de 42 ml</p> <p>Déplacement cabine technique existante</p> <p>Fourniture et pose de bordures de quai et reconstruction du quai sur une longueur de 65 ml avec système de drainage et évacuation des eaux pluviales</p> <p>Pose des nouvelles chambres à câbles, caniveaux et tubes à câbles ainsi que candélabres</p> <p>Réalisation des fondations de l'abris-voyageur en béton armé et construction d'un mur de soutènement et d'une nouvelle rampe</p> <p>Création de places de parking vélos, motos et voitures</p> <p>Pose des enrobés bitumineux et marquage</p>

### CARACTERISTIQUES

<b>QUANTITES PRINCIPALES</b>	Fouilles en tranchée et terrassement	500 m3
	Tubes PE	430 ml
	Grave GNT 0/45 et 0/22	460 m3
	Bordures de Quai	78 ml
	Enrobé Bitumineux	80 to
	Béton NPK G	30 m3
	Caniveau Birco	74 ml
	Bordurettes Vacuum	54 ml
	Caniveau T17	76 ml
	Tuyaux Drainage et PVC	140 ml

<b>PARTICULARITES DU CHANTIER</b>	Travaux de démolition et pose des bordures de quai exécutés en clustering. Réalisation du quai en 2 étapes avec trafic ferroviaire pour la 2 <sup>ème</sup> étape nécessitant la création d'un accès provisoire pour accéder à la 1 <sup>ère</sup> partie du quai (extrémité de la zone de travail)
-----------------------------------	---



## INTERVENANTS

### MAÎTRE DE L'OUVRAGE

MBC – Transports de la région  
Morges Bière Cossonay SA  
Avenue de Rions-Bosson 3  
1010 Morges 2  
Tel : 021.811.43.69  
M. Carlos Lopez – Carlos.Lopez@mbc.ch

### INGENIEUR

Stucky SA  
Rue du Lac 33  
1020 Renens  
Tel : 021.637.15.13  
M. Alexandre Vela Giro et M. Dylan Germanier –  
alexandre.vela@stucky.ch  
dylan.germanier@stucky.ch

## PÉRIODE DE RÉALISATION

Du 01.07.2019 au 17.09.2019 et avril 2020

## MONTANT DU MANDAT

### MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 363'000.- TTC

## RESPONSABLES DU CHANTIER

### TECHNICIEN

M. Yvan Robert-Nicoud

### CONTREMAÎTRE

M. Armindo Carvalhas

